

Link do produktu: <https://spawart.pl/spartus-stol-spawalnicy-z-odciagiem-p-2011.html>



Spartus Stół spawalnicy z odciągami

Cena	14 550,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	140465516
Kod producenta	SP034-00-010

Opis produktu

Stół spawalnicy SPARTUS® z odciągami zapewnia efektywną ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, które pojawiają się podczas spawania oraz różnorodnych działań warsztatowych. Jego konstrukcja opiera się na spawanych profilach kwadratowych. Stół wyposażony jest w system dolnego odciągu z rusztem oraz złącze do pionowego ramienia odciągowego i wentylator TR075 z wirnikiem aluminiowym. System odciągania, zarówno dolny jak i ramię odciągowe, posiada oddzielne przepustnice do regulacji przepływu, co pozwala na elastyczne zarządzanie odciąganiem zanieczyszczeń. Wentylator TR075 skutecznie usuwa zanieczyszczenia i przekierowuje je na zewnątrz warsztatu, wymagając podłączenia do zewnętrznej instalacji wywiewnej. Błat stołu pokryty przewodzącym zabezpieczeniem antykorozyjnym, umożliwiającym łatwe podłączenie przewodu masowego z obu boków stołu.

Atuty produktu :

- Wysoka wydajność: Przepływ nominalny wynosi 1000 m³/h.
- Wytrzymała konstrukcja spawana: Gwarantuje długotrwałe użytkowanie.
- Dolny odciąg zanieczyszczeń z wlotem w stół: Zapewnia efektywniejsze usuwanie pyłów i zanieczyszczeń bezpośrednio z miejsca pracy, co przyczynia się do utrzymania czystości i zdrowszego środowiska pracy.
- Swobodna regulacja przepływu pomiędzy odciągami, dzięki przepustnicom w ramieniu i w stole: Umożliwia dokładne dostosowanie wydajności systemu do bieżących potrzeb, co zwiększa efektywność energetyczną i skuteczność odciągania.

Zastosowanie: Miejsce pracy przeznaczone do zadań warsztatowych, spawalnicych, szlifierskich, a także innych, które wymagają trwałej konstrukcji stołu i ochrony przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń.

Wyposażenie standardowe:

- ramię odciągowe Vortex 160 2m
- stół z zespołem wyciągowym

Dodatkowo płatne opcje:

- oświetlenie LED w ssawce
- czujnik automatycznej pracy przy procesach spawania
- stolik obrotowy
- zabudowa powierzchni ścianami bocznymi

Termin realizacji zamówienia - 2 tygodnie

Produkcja EU